



本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

| ダンパーテスト結果 | | |
|-----------|-------------|------------------|
| 開閉テスト | 3万回開閉ニテ異常ナシ | |
| 温度テスト | 高温 | 80°C 168時間放置異常ナシ |
| | 低温 | -20°C 30時間放置異常ナシ |

| 断面詳細図 S=1/2 | | |
|-------------|------------|--------------------|
| ③ | 2023.11.30 | 受座フック変更(周山) |
| ② | 2020.11.09 | 打掛金物からパッチン錠に変更(大畑) |
| ① | 2001年1月1日 | 把手φ13→t=1.5 パッキン追加 |
| NO. | 年月日 | 訂正事項 |

| 番号 | | 名称 | | 員数 | SUS304 | ヘアーライン | 備考 | | | |
|----|------------------------|----------|--|----|-----------|--------|----|----|----|--|
| 角法 | 日付 | H15.11.6 | | 確認 | 製図 | 検図 | 承認 | 縮尺 | | |
| 品番 | 図番 | 246-235 | | 昇 | 周山 | 渥美 | 大西 | 1 | 10 | |
| 品名 | SUS角型屋根マンホール2型(先付)-600 | | | | 杉岡エース株式会社 | | | | | |